

Réalisations



Commune de St-Jean

Turbine Pelton 1 injecteur 125 KW – 0.034m³/s – 1500 t/min

Chute nette : 348m



Maître de l'ouvrage :	Sierre-Energie SA Route de l'Industrie 29 3960 Sierre
Objet du contrat :	Mini-centrale de St-Jean
Travaux :	2008
Prestations :	Ensemble complet Turbine-alternateur (y.c. études mécaniques et électriques)
Montant :	0.3 Mio
Descriptif :	- Cellule d'alimentation et couplage - Cellule de distribution principale / secondaire - Cellule d'alimentation 24Vdc / compensation - Turbine Pelton (Roue-bâche) - Mesures de niveau, bassin de mise en charge